



可靠

即使粉尘严重，测量依然可靠

经济

充分利用仓储容量

方便

无磨损，免维护

预均化堆场

预均化堆场料位测量

为了保证水泥成品的质量，使其成分均匀，原料需要在堆场中进行预均化。堆料机将矿石均匀地铺在堆场内，取料采用刮板式取料机完成。为了让原料的堆放尽可能均匀，必须对料位进行检测。

[更多细节](#)



VEGAPULS 6X

使用雷达料位计测量预均化堆场料位

- 聚焦能力强，测量结果精确
- 即使粉尘、噪音剧烈，测量依然准确
- 采用密封天线系统，运行免维护

[产品细节](#)

PRO
VEGAPULS 6X 产品细节

量程 - 距离 120 m
过程温度 -196 ... 450 °C
过程压力 -1 ... 160 bar
测量精度 ± 1 mm
频率 6 GHz 26 GHz 80 GHz
发射角 ≥ 3°
接触介质材料 PTFE PVDF 316L PP PEEK
螺纹连接 ≥ G¾, ≥ ¾ NPT
法兰连接 ≥ DN20, ≥ ¾"
卫生型连接 卡箍 ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 螺纹管接头 ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 卫生型法兰压板连接 - DN32 卫生型圆螺母连接 - F40 卫生型螺纹接头 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-1-A 卫生型法兰连接 ≥ DN50 - DIN11864-2 卫生型卡箍 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-3-A DRD 连接 ø 65 mm SMS 1145 DN51