



可靠

在严苛工况下进行可靠测量

经济

实现罐车高效装料

方便


调试方便

装车系统

货车装车限位测量

无论是在粗骨料、细骨料还是水泥等建材成品的运输中，都需要安全且尽量封闭的装车系统。实现自动装车是厂商在这一环节追求的目标。装载量一般通过称量进行测定，但此外还需测量货车是否处于正确位置，以及是否出现溢料现象。可靠的限位检测有助于缩短装车时间，增加装车车次，提升工厂的整体经济效益。

[更多细节](#)



VEGAWAVE 61

使用振动料位开关防范溢料

- 即使粉尘非常严重，也能实现可靠检测
- 不受介质特性或固料密度影响
- 仪表结构坚固，使用寿命长

[产品细节](#)



VEGAMIP 61

使用雷达微波开关检测车辆位置

- 在各种天气条件下都能实现可靠检测
- 快速精准地检测车辆位置
- 采用非接触式测量，运行免维护

[产品细节](#)

PRO	PRO
VEGAWAVE 61 产品细节	VEGAMIP 61 产品细节
	
量程 - 距离 -	量程 - 距离 100 m
过程温度 -50 ... 250 °C	过程温度 -40 ... 80 °C
过程压力 -1 ... 25 bar	过程压力 -1 ... 4 bar
配置 标准型 检测水中固体 带温度适配器	配置 hygienically encapsulated horn antenna 用于分离喇叭天线 带喇叭天线 ø 40 mm 带喇叭天线 ø 48 mm 带喇叭天线 ø 75 mm 带喇叭天线 ø 95 mm 塑料喇叭口天线 ø 80 mm 喇叭口天线 ø 1½" with encapsulated horn antenna
接触介质材料 316L	接触介质材料 PTFE 316L 1.4848 PP
螺纹连接 ≥ G1½, ≥ 1½ NPT	螺纹连接 G1½, 1½ NPT
法兰连接 ≥ DN50, ≥ 2"	法兰连接 ≥ DN50, ≥ 2"
卫生型连接 卡箍 ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852	卫生型连接 螺纹管接头 ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 DRD 连接 ø 65 mm 用于 NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L
密封材料 无密封件与介质接触	密封材料 FKM FFKM
外壳材料 塑料 铝 不锈钢（精密铸件） 不锈钢（电解抛光）	外壳材料 塑料 铝 不锈钢（精密铸件） 不锈钢（电解抛光）